

# 「規格数量行整理」モード

同一規格どうしの数量を加算して、サイズ規格の小から大へと並べ替えを実行します。

- ①の状態、整理行を選択②すると画面③が表示されます。
- 「整理」④を押して確認「はい」⑤を押すと、同一規格の数量が加算され小から大サイズに並び替えを行います。⑥
- 「記録して戻る」⑦を押して下さい。

GNo.3 見積書No.:TK-0528-BC-0606 題目:〇〇工業設備保温工事 担当:鈴木

① 新規行作成 数量入力・修正 既存行削除 既存行メンテ 項目修正 行挿入

「マニュアル」をクリックすると以下の項目が表示されます。  
4数量入力・修正モード

4行No. 8 数量入力・修正モード中

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	仕No.				
1	A号棟	1階	給水管	配管	屋内露出	5	GW筒+			
2	A号棟	1階	給水管	配管	屋内隠蔽	28	GW筒+			
3	A号棟	1階	給水管	配管	屋外露出	109	PF筒+			
4	A号棟	1階	温水管	バルブ	屋外露出	172	ガラス+			
5	A号棟	1階	温水管	フランジ	屋外露出	153	GW帯+			
6	A号棟	2階	EAダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	260	GW保温			
7	A号棟	2階	排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	270	RW化粧保温帯1号+ALGC粘着テープ+亀甲金網	270	0.55	300,950
8	B号棟	1階	ドレン管	配管	屋内隠蔽	27	GWALK(ホリカルム付)化粧保温筒+ALK粘着テープ+亀甲金網0.4t	27	0.55	56,870
9	B号棟	1階	SAダクト	矩形ダクト	屋内隠蔽	195	鋸+GW板2号32K+接着剤+アルガラス加工	195	0.55	64,000
10	B号棟	1階	SAダクト	消音内貼		305	鋸+接着剤+GW板2号40K+接着剤+ガラスロス+ビニール被覆亀甲金網	305	0.55	273,360
11	B号棟	2階	ボイラー	ボイラー		397	RWラケット+鉄線+亀甲金網+ガルバリウム0.35t	397	0.55	758,080
12	B号棟	2階	VOAダクト	消音内貼	機械室		GW24Kアルミ箔7u付ロール+アルミ板0.6t	---	---	
13										
14										
15										
16										
17										

確認

整理を実行すると同一規格の数量どうしが加算され小から大サイズに並び替えを行います。実行しますか？

はい(Y) いいえ(N)

②

行No. 8

No.	A	mm	m	単価	金額
1	15	25	25	800	20,000
2	40	20	12	850	10,200
3	20	25	11	810	8,910
4	15	30	8	870	6,960
5	15	25	5	800	4,000
6	40	20	8	850	6,800

モード

入力  
修正  
行削除  
整理  
単価表選択  
記録して戻る

④

⑥

モードを選択して下さい。

No.	A	mm	m	単価	金額
1	15	25	30	800	24,000
2	15	30	8	870	6,960
3	20	25	11	810	8,910
4	40	20	20	850	17,000

単価No. 27 表示単価=標準単価× 0.55

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	730	800	880	1340	1540
20A	740	810	890	1440	1940
25A	770	850	920	1450	1950
32A	810	970	1190	2110	
40A	850		1020	1230	2140
50A	900		1100	1350	2430
65A	990			1500	2500
80A	1060			1630	2840
100A		1380		1900	2770
125A		1610		2200	
150A		1880		2530	
200A				3140	3690
250A				3910	4470
300A				4570	5200

⑦