

GNo.14 見積書作成 DEMO-SP0723

客先	〇〇冷熱工業株式会社
施工場所	明石市東部市民会館
着工期日	
引渡期日	
支払条件	
工事件名	
見積有効期限	設備保温工事

平成 27 年 3 月 2 日

エクセル転写

マニュアル

前画面に戻る

見積書記載住所変更

見積書書式選択

合計金額

¥3,933,700

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額
A号棟							
1階							
1			給水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+菊座ハット	309,480
2					屋内隠蔽	GW24Kアル箔7u付ロール+アルミ粘着テープ+亀甲金網0.4t	111,190
2階							
3			給水管	配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+カルハツウム0.27-0.35t	514,800
-----> 小計							935,470
B号棟							
4			給水管	バルブ	屋外露出	ポリスチレンフォーム保温材+粘着テープ+ポリエチレンフィルム+ガ	474,050
5			冷水管	フランジ	屋内隠蔽	RW帯1号+鉄線+ポリエチレンフィルム+アルミガラスクロス	115,840
-----> 小計							589,890
C号棟							
1階							
6			消化管	配管	屋内隠蔽	GWALGC化粧保温筒+ALGC粘着テープ	594,380
7				ポンプ		保温板+鉄線+ルーフィング+ステンレス板0.3t	393,050
小計							987,430
A号棟							
1階							
8			給気ダクト	スパイラルダクト	屋内露出	GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC	273,280
9				矩形ダクト		鋸+ALGC付GW板40K+ALGC粘着テープ	201,000
10				消音内貼		鋸+接着剤+GW板40K+接着剤+ガラスクロス+ビニール被	86,080
2階							
11			排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	RW帯1号+鉄線+亀甲金網	351,250
小計							911,610
B号棟							
12			冷水タンク	冷水、冷温水		接着剤+ポリスチレンフォーム板A3号+接着剤+ルーフィング+鋸	509,300
小計							509,300
合計							3,933,700

書式A(小計・中計の記載)

 パターン1 パターン2 仕様行1行表示元の画面に戻る パターン3

書式B(表紙・内訳の型式)

 表紙型  内訳型

規格・数量内訳

 記載  無記載

規格・数量無記載時の項目まとめ

 ブロック  施工対象以上 エリア以上  施工場所以上 設備名以上  施工仕様以上

項目行金額の記載

 する しない

当画面を閉じて戻る

決定

マニュアル

(書式A)(書式B)(規格・数量内訳)を指示後「決定」をクリック。 ※規格・数量無記載時は項目まとめが可能。