GNo.3 見積書No:ndan-150519　題目:ND-NOarea　担当:　John【関東甲信越地区H20単価表】対応　単価表掛け率(基礎属性)：0.7

JOBモード

積算データ入力

新規行作成

既存行メンテ

既存行メンテ

数量入力・修正

項目修正

既存行削除

行挿入

「マニュアル」をクリックすると
以下の項目が表示されます。

4数量入力・修正モード

4行No. 1 数量入力・修正モード中

見積金額集計

全行一括集計

行指定集計

見積書作成へ

ニュートラル

マニュアル

設定

ブロック

エリア

設備名

基礎属性

プログラム機能

合計集計一覧

保温工数	---
板金工数	---
工賃原価	---
材料原価	---
見積金額	34,929,350

終了

No.	ブロック	設備名	施工対象	施工場所	仕No.	施工仕様	単No.	×	見積金額
1	空調工事	ドレン管	配管	屋内隠蔽	21	ALK付GWP＋亀甲金網	21	1.00	4,409,690
2	空調工事	ドレン管	配管	工場内露出	1415	ALGC付GW筒+ALGC粘着テープ	1415	1.00	82,080
3	空調工事	ドレン管	エルボ、継ぎ手類	工場内露出	■		---	---	12,000
4	空調工事	ドレン管	配管	免震ピット内	1426	ポリスチレン保温筒3号＋粘着テープ＋ポリフィルム+着色アルミガラスクロス	1426	1.00	1,357,570
5	空調工事	冷媒管	配管	屋外露出・多湿個所	1413	ガルバニューム鋼板	1413	1.00	498,000
6	空調工事	冷媒管	免震継ぎ手	屋外露出・多湿個所	■	ガルバニューム鋼板	---	---	50,000
7	空調工事	加湿給水管	配管	屋内隠蔽	21	ALK付GWP＋亀甲金網	21	1.00	1,312,900
8	空調工事	冷却水管	配管	屋外露出・多湿個所	1435	ポリスチレン保温筒3号＋粘着テープ＋ポリフィルム＋ガルバニューム鋼板	1435	1.00	159,090
9	空調工事	冷却水管	バルブ	屋外露出・多湿個所	1439	RW・GW保温帯＋鉄線＋ポリフィルム＋ガルバニューム鋼板	1439	1.00	80,800
10	空調工事	冷却水管	フレキ	屋外露出・多湿個所	1439	RW・GW保温帯＋鉄線＋ポリフィルム＋ガルバニューム鋼板	1439	1.30	85,800
11	空調工事	冷却水管	チャッキバルブ	屋外露出・多湿個所	1439	RW・GW保温帯＋鉄線＋ポリフィルム＋ガルバニューム鋼板	1439	1.00	16,500
12	空調工事	冷却水管	Yスト	屋外露出・多湿個所	1439	RW・GW保温帯＋鉄線＋ポリフィルム＋ガルバニューム鋼板	1439	1.30	21,450
13	空調工事	冷却水管	ポンプ	屋外露出・多湿個所	1439	RW・GW保温帯＋鉄線＋ポリフィルム＋ガルバニューム鋼板	1439	1.30	25,100
14	空調工事	冷却水管	エルボ、継ぎ手類	屋外露出	■		---	---	23,000
15	空調工事	補給水管	配管	屋外露出・多湿個所	1435	ポリスチレン保温筒3号＋粘着テープ＋ポリフィルム＋ガルバニューム鋼板	1435	1.00	42,460
16	空調工事	補給水管	バルブ	屋外露出・多湿個所	1439	RW・GW保温帯＋鉄線＋ポリフィルム＋ガルバニューム鋼板	1439	1.00	10,200
17	空調工事	補給水管	エルボ、継ぎ手類	屋外露出	■		---	---	1,500

行No. 1

仕様No.21

モード

入力

修正

行削除

整理

単価表選択

記録して戻る

No.	A	mm	m	単価	金額
1	25	20	260	1930	501,800
2	32	20	795	1980	1,574,100
3	40	20	909	2090	1,899,810
4	50	20	174	2250	391,500
5	100	25	12	3540	42,480

モードを選択して下さい。

合計 4,409,690

A	mm	m	単価

単価No. 21　表示単価=標準単価×　1.00

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A		2780	3070		
20A		2860	3130		
25A		2990	3240		
32A			3420	4220	
40A			3600	4350	
50A			3910	4800	
65A				5320	
80A				5800	
100A				6760	
125A				7850	
150A				9050	
200A				11290	13060
250A				14130	16000
300A				16490	18550