

JOBモード
 積算データ入力 既存行メンテ

見積金額集計

設定
 ブロック
 エリア
 設備名

合計集計一覧
 保温工数 ---
 板金工数 ---
 工賃原価 ---
 材料原価 ---
 見積金額 **34,929,350**

2新規入力行No. 62 を入力します。

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	仕No.	施工仕様	単No.	×	見積金額
50	衛生工事		給水管	減圧弁	屋外露出・多湿係	1439	RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	1439	1.00	16,510
51	衛生工事		給水管	定水位弁	屋外露出・多湿係	1439	RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	1439	1.00	33,020
52	衛生工事		給水管	緊急遮断弁	屋外露出・多湿係	1439	RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	1439	1.00	43,000
53	衛生工事		給水管	エルボ、継ぎ手類	屋外露出	■		---	---	50,000
54	衛生工事		給湯管	配管	屋内隠蔽	21	ALK付GWP+亀甲金網	21	0.99	172,900
55	衛生工事		給湯管	配管	厨房露出	1429	GW筒+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	1429	1.00	88,290
56	衛生工事		給湯管	給湯器廻り	厨房内	■	GW筒+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	---	---	45,000
57	衛生工事		排水管	配管	工場内露出	1415	ALGC付GW筒+ALGC粘着テープ	1415	1.00	3,122,900
58	衛生工事		排水管	エルボ、継ぎ手類	工場内露出	■		---	---	460,000
59	衛生工事		排水管	配管	土間コロガシ	30	GW板24kアルミシル付+亀甲金網	30	1.00	1,123,200
60	衛生工事		排水管	配管	屋内隠蔽	30	GW板24kアルミシル付+亀甲金網	30	1.00	1,296,250
61	衛生工事		雨水管	配管	屋内隠蔽	30	GW板24kアルミシル付+亀甲金網	30	1.00	680,850
62										
63										
64										
65										
66										

行No. **62**
 マスター選択(積算)
 マスター外 既存行北へ

仕様検索
 配管 ダクト 機器 全仕様

仕様区分
 施工対象
 施工場所

ブロック
 エリア
 設備名

ブロック・エリア・設備名等をクリックすると各マスターの入力画面が表示され既存名入力が簡素化されます。再度クリック→画面非表示

仕様No.	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様
1	給排水・消火	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿布+菊座
2	冷水・冷温水	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリフィルム(1/2重ね巻)+原紙+綿布
3	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿布+菊座
4	高圧蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿布+菊座
5	給排水・消火	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGC+菊座
6	冷水・冷温水	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリフィルム(1/2重ね巻)+原紙+ALGC
7	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGC+菊座
8	高圧蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGC+菊座
9	給排水・消火	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGC化粧原紙+ALGC粘着テープ+
10	冷水・冷温水	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリフィルム(1/2重ね巻)+ALGC化粧原
11	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGC化粧原紙+ALGC粘着テープ+
12	給排水・消火	配管	屋内露出	アルミシルパーパー化粧GW筒+アルミシルパーパー粘着テ

施工対象 施工場所 仕様No.

施工仕様

表示単価=標準単価×

表示選択
 見積単価表 使用材料 工数