

(ndan-150519)

御 見 積 書

No. _____

平成 25 年 8 月 21 日

〇〇工業株式会社 御中

謹啓 お問合せの件下記の通り御見積申し上げます
何卒御注文の程お願い申し上げます

合計金額 ￥ 34,929,350

消費税は別途申し受け致します。

施工場所:

着工期日:

引渡期日:

支払条件: 従来通り

見積有効期限 1ヶ月

工事件名: ××株式会社 〇〇工場

保温・保冷・防露・板金・防音・遮音工事一式
空調換気設備工事・空調設備機器及び断熱材販売一式

〇〇保温工業株式会社

〒***-**** 〇〇県××市△△町**丁目**番地(本社)

TEL ***-***-**** FAX ***-***-****

〒***-**** 〇〇県××市△△町**丁目**番地(工場)

TEL ***-***-**** FAX ***-***-****

--	--	--	--

品名・摘要・項目	数量	単価	金額
空調工事 ドレン管 配管 屋内隠蔽 ALK付GWP+亀甲金網			
25A×20mm	260 m	1,930	501,800
32A×20mm	795 m	1,980	1,574,100
40A×20mm	909 m	2,090	1,899,810
50A×20mm	174 m	2,250	391,500
100A×25mm	12 m	3,540	42,480
		小計	4,409,690
空調工事 ドレン管 配管 工場内露出 ALGC付GW筒+ALGC粘着テープ			
32A×20mm	38 m	2,160	82,080
		小計	82,080
空調工事 ドレン管 エルボ、継ぎ手類 工場内露出			
1 式			12,000
		小計	12,000
空調工事 ドレン管 配管 免震ピット内 ホリスチン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+着色アルミガラスクロス			
32A×20mm	166 m	3,040	504,640
40A×20mm	104 m	3,240	336,960
50A×20mm	147 m	3,510	515,970
		小計	1,357,570
空調工事 冷媒管 配管 屋外露出・多湿個所 ガルバニウム鋼板			
80φ×0.27mm	16 m	5,000	80,000
100φ×0.27mm	76 m	5,500	418,000
		小計	498,000

〇〇保温工業株式会社

品名・摘要・項目	数量	単価	金額
空調工事 冷媒管 免震継ぎ手 屋外露出・多湿個所 ガルバニウム鋼板			
	2 個	25,000	50,000
		小計	50,000
空調工事 加湿給水管 配管 屋内隠蔽 ALK付GWP+亀甲金網			
20A×20mm	691 m	1,900	1,312,900
		小計	1,312,900
空調工事 冷却水管 配管 屋外露出・多湿個所 ポリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
50A×20mm	1 m	4,590	4,590
65A×20mm	30 m	5,150	154,500
		小計	159,090
空調工事 冷却水管 バルブ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
50A×50mm	1 個	14,800	14,800
65A×50mm	4 個	16,500	66,000
		小計	80,800
空調工事 冷却水管 フレキ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
65A×50mm	4 個	21,450	85,800
		小計	85,800
空調工事 冷却水管 チャッキバルブ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
65A×50mm	1 個	16,500	16,500
		小計	16,500
空調工事 冷却水管 Yスト 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
65A×50mm	1 個	21,450	21,450
		小計	21,450
空調工事 冷却水管 ポンプ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
65A×50mm	1 個	25,100	25,100
		小計	25,100
空調工事 冷却水管 エルボ、継ぎ手類 屋外露出			
	1 式		23,000
		小計	23,000
空調工事 補給水管 配管 屋外露出・多湿個所 ポリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
25A×20mm	11 m	3,860	42,460
		小計	42,460
空調工事 補給水管 バルブ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
25A×50mm	1 個	10,200	10,200
		小計	10,200
空調工事 補給水管 エルボ、継ぎ手類 屋外露出			
	1 式		1,500
		小計	1,500
空調工事 SAダクト 角ダ外 工場内露出 鋲+GW板24kアルミホイル付+カラー金網			
25mm	154 m ²	3,910	602,140
		小計	602,140
空調工事 SAダクト 角ダ外 屋内隠蔽 鋲+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網			
25mm	19 m ²	2,730	51,870

品名・摘要・項目	数量	単価	金額
		小計	51,870
空調工事 SAダクト 丸ダクト 屋内隠蔽 GW板24kアルミホイル付+亀甲金網			
150φ × 25mm	8 m	1,910	15,280
250φ × 25mm	126 m	2,520	317,520
300φ × 25mm	45 m	2,910	130,950
		小計	463,750
空調工事 SAダクト 消音内貼 SAチャンパー ホルト+GW板2号40k(GC)+アルミハンテング板			
50mm	53 m ²	22,500	1,192,500
		小計	1,192,500
空調工事 SAダクト 消音内貼 BOX類 GW板2号40k(GC)			
25mm	184 m ²	8,500	1,564,000
		小計	1,564,000
空調工事 SAダクト 消音内貼 RAチャンパー GW板2号40k(GC)			
25mm	48 m ²	8,500	408,000
		小計	408,000
空調工事 SAダクト 角ダクト 器具短管 鋸+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網			
	1 式		295,000
		小計	295,000
空調工事 OAダクト 角ダクト 工場内露出 鋸+GW板24kアルミホイル付+カー金網			
25mm	345 m ²	3,910	1,348,950
		小計	1,348,950
空調工事 OAダクト 丸ダクト 工場内露出 GW板24kアルミホイル付+カー金網			
250φ × 25mm	83 m	4,820	400,060
300φ × 25mm	4 m	5,460	21,840
350φ × 25mm	73 m	6,000	438,000
		小計	859,900
空調工事 OAダクト 角ダクト 屋内隠蔽 鋸+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網			
25mm	450 m ²	2,730	1,228,500
		小計	1,228,500
空調工事 OAダクト 丸ダクト 屋内隠蔽 GW板24kアルミホイル付+亀甲金網			
150φ × 25mm	36 m	1,910	68,760
200φ × 25mm	81 m	2,010	162,810
250φ × 25mm	181 m	2,520	456,120
300φ × 25mm	102 m	2,910	296,820
350φ × 25mm	3 m	3,090	9,270
		小計	993,780
空調工事 OAダクト 消音内貼 OAチャンパー GW板2号40k(GC)			
25mm	6 m ²	8,500	51,000
		小計	51,000
空調工事 OAダクト 消音内貼 BOX類 GW板2号40k(GC)			
25mm	111 m ²	8,500	943,500
		小計	943,500
空調工事 OAダクト 角ダクト 器具短管 鋸+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網			

品名・摘要・項目	数量	単価	金額
	1式		240,000
		小計	240,000
空調工事 厨房排気ダクト 角ダクト 屋内隠蔽 RW板ALGC付+ALGC粘着テープ+亀甲金網			
	25mm	67 m ²	12,760
		小計	854,920
空調工事 厨房排気ダクト 丸ダクト 屋内隠蔽 RW帯1号+接着剤+アルミガラスクロス+亀甲金網			
	200φ × 25mm	5 m	6,460
	250φ × 25mm	5 m	7,930
	300φ × 25mm	1 m	9,050
		小計	81,000
空調工事 SOAダクト 角ダクト 屋外露出 鋳+GW板24kアルミホイル付+ガルバニウム			
	25mm	74 m ²	29,240
		小計	2,163,760
空調工事 RAダクト 角ダクト 屋外露出 鋳+GW板24kアルミホイル付+ガルバニウム			
	25mm	77 m ²	29,240
		小計	2,251,480
空調工事 EAダクト(外壁より1m) 角ダクト 屋内隠蔽 鋳+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網			
	25mm	36 m ²	2,730
		小計	98,280
空調工事 EAダクト(外壁より1m) 丸ダクト 屋内隠蔽 GW板24kアルミホイル付+亀甲金網			
	150φ × 25mm	7 m	1,910
	200φ × 25mm	7 m	2,010
	250φ × 25mm	17 m	2,520
	300φ × 25mm	4 m	2,910
		小計	81,920
空調工事 EAダクト(外壁より1m) 角ダクト 工場内露出 鋳+GW板24kアルミホイル付+カー金網			
	25mm	45 m ²	3,910
		小計	175,950
空調工事 EAダクト(外壁より1m) 丸ダクト 屋内露出 GW板24kアルミホイル付+カー鉄板			
	150φ × 25mm	2 m	4,910
	200φ × 25mm	3 m	6,050
	250φ × 25mm	1 m	7,070
		小計	35,040
衛生工事 給水管 配管 屋内隠蔽 ALK付GWP+亀甲金網			
	20A × 20mm	174 m	1,900
	25A × 20mm	46 m	1,930
	32A × 20mm	15 m	1,980
	40A × 20mm	22 m	2,090
	50A × 20mm	32 m	2,250
	65A × 20mm	23 m	2,510
	80A × 20mm	3 m	2,720
		小計	632,950
衛生工事 給水管 配管 工場内露出 ALGC付GW筒+ALGC粘着テープ			

品名・摘要・項目	数量	単価	金額
20A×20mm	133 m	2,070	275,310
25A×20mm	144 m	2,110	303,840
32A×20mm	44 m	2,160	95,040
40A×20mm	10 m	2,300	23,000
50A×20mm	76 m	2,480	188,480
65A×20mm	60 m	2,760	165,600
80A×20mm	72 m	3,010	216,720
100A×25mm	62 m	3,900	241,800
		小計	1,509,790
衛生工事 給水管 エルボ、継ぎ手類 工場内露出			
	1 式		225,000
		小計	225,000
衛生工事 給水管 配管 免震ピット内 ホリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+着色アルミガラスクロス			
20A×20mm	24 m	2,780	66,720
25A×20mm	15 m	2,910	43,650
32A×20mm	9 m	3,040	27,360
40A×20mm	13 m	3,240	42,120
50A×20mm	4 m	3,510	14,040
100A×25mm	4 m		
		小計	193,890
衛生工事 給水管 配管 厨房露出 ホリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
20A×20mm	70 m	3,710	259,700
		小計	259,700
衛生工事 給水管 配管 屋外露出・多湿個所 ホリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
20A×20mm	7 m	3,710	25,970
25A×20mm	18 m	3,860	69,480
40A×20mm	2 m	4,270	8,540
50A×20mm	45 m	4,590	206,550
100A×25mm	4 m	7,210	28,840
		小計	339,380
衛生工事 給水管 バルブ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
20A×50mm	6 個	9,500	57,000
25A×50mm	3 個	10,200	30,600
40A×50mm	1 個	12,700	12,700
50A×50mm	6 個	14,800	88,800
100A×50mm	4 個	21,500	86,000
		小計	275,100
衛生工事 給水管 フレキ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			
25A×50mm	2 個	12,350	24,700
50A×50mm	2 個	19,240	38,480
100A×50mm	3 個	27,950	83,850
		小計	147,030
衛生工事 給水管 Yスト 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板			

品名・摘要・項目	数量	単価	金額
40A×50mm	1 個	16,510	16,510
		小計	16,510
衛生工事 給水管 電動弁 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯＋鉄線＋ホリフィルム＋ガルバニウム鋼板			
20A×50mm	2 個	12,350	24,700
		小計	24,700
衛生工事 給水管 減圧弁 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯＋鉄線＋ホリフィルム＋ガルバニウム鋼板			
40A×50mm	1 個	16,510	16,510
		小計	16,510
衛生工事 給水管 定水位弁 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯＋鉄線＋ホリフィルム＋ガルバニウム鋼板			
40A×50mm	2 個	16,510	33,020
		小計	33,020
衛生工事 給水管 緊急遮断弁 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯＋鉄線＋ホリフィルム＋ガルバニウム鋼板			
100A×50mm	2 個	21,500	43,000
		小計	43,000
衛生工事 給水管 エルボ、継ぎ手類 屋外露出			
	1 式		50,000
		小計	50,000
衛生工事 給湯管 配管 屋内隠蔽 ALK付GWP＋亀甲金網			
20A×20mm	91 m	1,900	172,900
		小計	172,900
衛生工事 給湯管 配管 厨房露出 GW筒＋鉄線＋ホリフィルム＋ガルバニウム鋼板			
20A×20mm	27 m	3,270	88,290
		小計	88,290
衛生工事 給湯管 給湯器廻り 厨房内 GW筒＋鉄線＋ホリフィルム＋ガルバニウム鋼板			
	3 台	15,000	45,000
		小計	45,000
衛生工事 排水管 配管 工場内露出 ALGC付GW筒＋ALGC粘着テープ			
32A×20mm	66 m	2,160	142,560
40A×20mm	32 m	2,300	73,600
50A×20mm	139 m	2,480	344,720
65A×20mm	8 m	2,760	22,080
80A×20mm	20 m	3,010	60,200
100A×25mm	504 m	3,900	1,965,600
125A×25mm	114 m	4,510	514,140
		小計	3,122,900
衛生工事 排水管 エルボ、継ぎ手類 工場内露出			
	1 式		460,000
		小計	460,000
衛生工事 排水管 配管 土間コロガシ GW板24kアルミホイル付＋亀甲金網			
50A×25mm	624 m	1,800	1,123,200
		小計	1,123,200
衛生工事 排水管 配管 屋内隠蔽 GW板24kアルミホイル付＋亀甲金網			
40A×25mm	12 m	1,590	19,080

品名・摘要・項目	数量	単価	金額
50A × 25mm	147 m	1,800	264,600
65A × 25mm	11 m	2,020	22,220
80A × 25mm	101 m	2,280	230,280
100A × 25mm	289 m	2,630	760,070
		小計	1,296,250
衛生工事 雨水管 配管 屋内隠蔽 GW板24kアルミホイル付＋亀甲金網			
80A × 25mm	60 m	2,280	136,800
150A × 25mm	155 m	3,510	544,050
		小計	680,850
合 計			34,929,350