

(ndan-150519)

御見積書

No. _____

平成 25 年 8 月 21 日

〇〇工業株式会社 御中

謹啓 お問合せの件下記の通り御見積申し上げます
何卒御注文の程お願い申し上げます

保温・保冷・防露・板金・防音・遮音工事一式
空調換気設備工事・空調設備機器及び断熱材販売一式

合計金額 ￥ 34,929,350

消費税は別途申し受け致します。

〇〇保温工業株式会社

〒****-**** 〇〇県××市△△町**丁目**番地(本社)

TEL ****-***-**** FAX ****-***-****

〒****-**** 〇〇県××市△△町**丁目**番地(工場)

TEL ****-***-**** FAX ****-***-****

施工場所:

着工期日:

引渡期日:

支払条件: 従来通り

見積有効期限 1ヶ月

工事件名: ××株式会社 〇〇工場

--	--	--	--

品名・摘要・項目		金額
空調工事	ドレン管 配管 屋内隠蔽 ALK付GWP+亀甲金網	4,409,690
空調工事	ドレン管 配管 工場内露出 ALGC付GW筒+ALGC粘着テープ	82,080
空調工事	ドレン管 エルボ、継ぎ手類 工場内露出	12,000
空調工事	ドレン管 配管 免震ピット内 ポリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+着色アルミガラスクロス	1,357,570
空調工事	冷媒管 配管 屋外露出・多湿個所 ガルバニウム鋼板	498,000
空調工事	冷媒管 免震継ぎ手 屋外露出・多湿個所 ガルバニウム鋼板	50,000
空調工事	加湿給水管 配管 屋内隠蔽 ALK付GWP+亀甲金網	1,312,900
空調工事	冷却水管 配管 屋外露出・多湿個所 ポリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	159,090
空調工事	冷却水管 バルブ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	80,800
空調工事	冷却水管 フレキ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	85,800
空調工事	冷却水管 チャッキバルブ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	16,500
空調工事	冷却水管 Yスト 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	21,450
空調工事	冷却水管 ポンプ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	25,100
空調工事	冷却水管 エルボ、継ぎ手類 屋外露出	23,000
空調工事	補給水管 配管 屋外露出・多湿個所 ポリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	42,460
空調工事	補給水管 バルブ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	10,200
空調工事	補給水管 エルボ、継ぎ手類 屋外露出	1,500
空調工事	SAダクト 角ダ外 工場内露出 鋳+GW板24kアルミホイル付+カラー金網	602,140
空調工事	SAダクト 角ダ外 屋内隠蔽 鋳+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	51,870
空調工事	SAダクト 丸ダ外 屋内隠蔽 GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	463,750
空調工事	SAダクト 消音内貼 SAチャンパー ホルト+GW板2号40k(GC)+アルミパンチング板	1,192,500
空調工事	SAダクト 消音内貼 BOX類 GW板2号40k(GC)	1,564,000

品名・摘要・項目		金額
空調工事	SAダクト 消音内貼 RAチャンパー GW板2号40k(GC)	408,000
空調工事	SAダクト 角ダクト外 器具短管 鋳+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	295,000
空調工事	OAダクト 角ダクト外 工場内露出 鋳+GW板24kアルミホイル付+カー金網	1,348,950
空調工事	OAダクト 丸ダクト外 工場内露出 GW板24kアルミホイル付+カー金網	859,900
空調工事	OAダクト 角ダクト外 屋内隠蔽 鋳+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	1,228,500
空調工事	OAダクト 丸ダクト外 屋内隠蔽 GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	993,780
空調工事	OAダクト 消音内貼 OAチャンパー GW板2号40k(GC)	51,000
空調工事	OAダクト 消音内貼 BOX類 GW板2号40k(GC)	943,500
空調工事	OAダクト 角ダクト外 器具短管 鋳+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	240,000
空調工事	厨房排気ダクト 角ダクト 屋内隠蔽 RW板ALGC付+ALGC粘着テープ+亀甲金網	854,920
空調工事	厨房排気ダクト 丸ダクト外 屋内隠蔽 RW帯1号+接着剤+アルミガラスクロス+亀甲金網	81,000
空調工事	SOAダクト 角ダクト外 屋外露出 鋳+GW板24kアルミホイル付+ガルバニウム	2,163,760
空調工事	RAダクト 角ダクト外 屋外露出 鋳+GW板24kアルミホイル付+ガルバニウム	2,251,480
空調工事	EAダクト(外壁より1m) 角ダクト外 屋内隠蔽 鋳+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	98,280
空調工事	EAダクト(外壁より1m) 丸ダクト外 屋内隠蔽 GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	81,920
空調工事	EAダクト(外壁より1m) 角ダクト外 工場内露出 鋳+GW板24kアルミホイル付+カー金網	175,950
空調工事	EAダクト(外壁より1m) 丸ダクト外 屋内露出 GW板24kアルミホイル付+カー鉄板	35,040
衛生工事	給水管 配管 屋内隠蔽 ALK付GWP+亀甲金網	632,950
衛生工事	給水管 配管 工場内露出 ALGC付GW筒+ALGC粘着テープ	1,509,790
衛生工事	給水管 エルボ、継ぎ手類 工場内露出	225,000
衛生工事	給水管 配管 免震ピット内 ホリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+着色アルミガラスクロス	193,890
衛生工事	給水管 配管 厨房露出 ホリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	259,700
衛生工事	給水管 配管 屋外露出・多湿個所 ホリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	339,380
衛生工事	給水管 バルブ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	275,100
衛生工事	給水管 フレキ 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	147,030
衛生工事	給水管 Yスト 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	16,510
衛生工事	給水管 電動弁 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	24,700
衛生工事	給水管 減圧弁 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	16,510
衛生工事	給水管 定水位弁 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	33,020
衛生工事	給水管 緊急遮断弁 屋外露出・多湿個所 RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	43,000
衛生工事	給水管 エルボ、継ぎ手類 屋外露出	50,000
衛生工事	給湯管 配管 屋内隠蔽 ALK付GWP+亀甲金網	172,900
衛生工事	給湯管 配管 厨房露出 GW筒+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	88,290
衛生工事	給湯管 給湯器廻り 厨房内 GW筒+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	45,000
衛生工事	排水管 配管 工場内露出 ALGC付GW筒+ALGC粘着テープ	3,122,900
衛生工事	排水管 エルボ、継ぎ手類 工場内露出	460,000
衛生工事	排水管 配管 土間コロガシ GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	1,123,200
衛生工事	排水管 配管 屋内隠蔽 GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	1,296,250
衛生工事	雨水管 配管 屋内隠蔽 GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	680,850
	合計	34,929,350