

No.	ブロック	設備名称	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額
1	空調工事	ドレン管	配管	屋内隠蔽	ALK付GWP+亀甲金網	4,409,690
2			配管	工場内露出	ALGC付GW筒+ALGC粘着テープ	82,080
3			エルボ、継ぎ手類	工場内露出		12,000
4			配管	免震ビット内	ホリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+着色アルミガラスクロス	1,357,570
					(計)	5,861,340
5		冷媒管	配管	屋外露出・多湿個所	ガルバニウム鋼板	498,000
6			免震継ぎ手	屋外露出・多湿個所	ガルバニウム鋼板	50,000
					(計)	548,000
7		加湿給水管	配管	屋内隠蔽	ALK付GWP+亀甲金網	1,312,900
						(計)
8		冷却水管	配管	屋外露出・多湿個所	ホリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	159,090
9			バルブ	屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	80,800
10			フレキ	屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	85,800
11			チャッキバルブ	屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	16,500
12			Yスト	屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	21,450
13			ポンプ	屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	25,100
14			エルボ、継ぎ手類	屋外露出		23,000
					(計)	411,740
15		補給水管	配管	屋外露出・多湿個所	ホリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	42,460
16			バルブ	屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ホリフィルム+ガルバニウム鋼板	10,200
17			エルボ、継ぎ手類	屋外露出		1,500
					(計)	54,160
18		SAダクト	角ダクト	工場内露出	鋸+GW板24kアルミホイル付+カラー金網	602,140
19			角ダクト	屋内隠蔽	鋸+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	51,870
20			丸ダクト	屋内隠蔽	GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	463,750
21			消音内貼	SAチャンパー	ホルト+GW板2号40k(GC)+アルミハンチング板	1,192,500
22			消音内貼	BOX類	GW板2号40k(GC)	1,564,000
23			消音内貼	RAチャンパー	GW板2号40k(GC)	408,000
24			角ダクト	器具短管	鋸+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	295,000
						(計)
25		OAダクト	角ダクト	工場内露出	鋸+GW板24kアルミホイル付+カラー金網	1,348,950
26			丸ダクト	工場内露出	GW板24kアルミホイル付+カラー金網	859,900
27			角ダクト	屋内隠蔽	鋸+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	1,228,500
28	丸ダクト		屋内隠蔽	GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	993,780	
29	消音内貼		OAチャンパー	GW板2号40k(GC)	51,000	
30	消音内貼		BOX類	GW板2号40k(GC)	943,500	
31	角ダクト		器具短管	鋸+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	240,000	
				(計)	5,665,630	
32	厨房排気ダクト	角ダクト	屋内隠蔽	RW板ALGC付+ALGC粘着テープ+亀甲金網	854,920	
33		丸ダクト	屋内隠蔽	RW帯1号+接着剤+アルミガラスクロス+亀甲金網	81,000	
				(計)	935,920	

No.	ブロック	設備名称	施工対象	施工場所	施工仕様	見積金額	
34	ダクト	SOAダクト	角ダクト	屋外露出	鋳+GW板24kアルミホイル付+ガルバニウム (計)	2,163,760 2,163,760	
35			RAダクト	角ダクト	屋外露出	鋳+GW板24kアルミホイル付+ガルバニウム (計)	2,251,480 2,251,480
36		EAダクト(外壁より1m)		角ダクト	屋内隠蔽	鋳+GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	98,280
37			丸ダクト	屋内隠蔽	GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	81,920	
38			角ダクト	工場内露出	鋳+GW板24kアルミホイル付+カラー金網	175,950	
39			丸ダクト	屋内露出	GW板24kアルミホイル付+カラー鉄板 (計)	35,040 391,190	
						(小計)	24,173,380
					(中計)	24,173,380	
40		衛生工事	給水管	配管	屋内隠蔽	ALK付GWP+亀甲金網	632,950
41				配管	工場内露出	ALGC付GW筒+ALGC粘着テープ	1,509,790
42	エルボ、継ぎ手類			工場内露出		225,000	
43	配管			免震ピット内	ポリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ポリフィルム+着色アルミガラスクロス	193,890	
44	配管			厨房露出	ポリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板	259,700	
45	配管			屋外露出・多湿個所	ポリスチレン保温筒3号+粘着テープ+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板	339,380	
46	バルブ			屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板	275,100	
47	フレキ			屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板	147,030	
48	Yスト			屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板	16,510	
49	電動弁			屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板	24,700	
50	減圧弁			屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板	16,510	
51	定水位弁			屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板	33,020	
52	緊急遮断弁			屋外露出・多湿個所	RW・GW保温帯+鉄線+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板	43,000	
53	エルボ、継ぎ手類			屋外露出		50,000	
						(計)	3,766,580
54	給湯管			配管	屋内隠蔽	ALK付GWP+亀甲金網	172,900
55				配管	厨房露出	GW筒+鉄線+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板	88,290
56				給湯器廻り	厨房内	GW筒+鉄線+ポリフィルム+ガルバニウム鋼板 (計)	45,000 306,190
57	排水管			配管	工場内露出	ALGC付GW筒+ALGC粘着テープ	3,122,900
58				エルボ、継ぎ手類	工場内露出		460,000
59				配管	土間コロガン	GW板24kアルミホイル付+亀甲金網	1,123,200
60				配管	屋内隠蔽	GW板24kアルミホイル付+亀甲金網 (計)	1,296,250 6,002,350
61	雨水管	配管	屋内隠蔽	GW板24kアルミホイル付+亀甲金網 (計)	680,850 680,850		
					(小計)	10,755,970	
					(中計)	10,755,970	
					(合計)	34,929,350	